

הנחיות כלליות לתדריך בטיחות באתר בנייה טרם תחילת העבודה

רכז את כל העובדים באתר לתדריך בטיחות כללי של תחילת עבודה והעבר את דגשי הבטיחות והסיכונים בעבודה.

תאם עבודות בין קבוצות עובדים, ודא מינוי אחראי, קבע עדיפויות בעבודה ואת סדר ביצוען באזורים משותפים. העבר דגשי עבודה לעובדים באזורי העבודה המתוכננים לאותו היום. להלן הנושאים לתדריך:

בדיקת תקינות אביזרי הרמה	פיגומים בהתאם לאלו שמותקנים באתר.	הסבר על ארגון אתר הבנייה, בדגש על שטחי פריקה והעמסה
בדיקת תקינות ציוד מגן אישי	הגנות פתחים ופירים, התקנת מעקות זמניים	זיהוי מפגעים והסרתם
בדיקת תקינות כלי עבודה חשמליים, פנאומטיים וידניים	בדיקת ציוד גובה - רתמות, סולמות, בולמי נפילה, קווי חיים ונקודות עיגון	זיהוי סיכונים ומזעורם
טפסות - הרכבה, פירוק והעמסה	תדריך ייעודי ינתן לצוות המבצע עבודות חמות	סיכוני חשמל והתחשמלות
גידור ושילוט	ביצוע חפירות, תיחום ודיפון	יציקות מיקום משאבות בטון ומערבלי בטון
דגשים ובדיקות נוספות באתר: _____		

תאם אחראי לתיקון ליקויים, מפגעים ופערים בטרם התחלת ביצוע העבודות.

בקרת בטיחות יומית

בדוק תיקון ליקויים בהתאם לתדריך היומי, סייר באתר ובצע בקרה למימוש ההנחיות, הדגשים, סידורי הבטיחות, כשירות והסמכת העובדים לביצוע המטלות. במהלך הסיור, התמקד באזורים שבהם קיימים סיכונים מוגברים. בצע הערכת סיכונים, במידת הצורך, לקראת ביצוע עבודה, מטלה חדשה או לקראת עבודות מסוכנות.

* אם ישנו באתר עוזר בטיחות, בדוק את ביצוע התיקונים בדוח הליקויים.

יובהר כי ההמלצות המתוארות אינן מחליפות את הפעולות הנדרשות מהקבלן על פי כל דין, חוק או תקנה, או מפרטי ביצוע הוראות ייחודיות לאתר יש לקיים בכל מקום שבו הן מופיעות.

