



挖掘作业

4

不得进入深度超过1.2米、未采取围护措施或边坡放坡不当的基坑、沟槽。即使深度小于1.2米，如存在坍塌风险，也不得在没有适当支护的情况下进入。进出基坑应使用梯子或合适的台阶。



作业平台与脚手架

5

不得超过制造商规定的作业平台承载能力。只有在边缘稳固且安全时才能在其附近工作。地面上的洞口和坑洞必须加盖或设置围栏。注意：严禁拆除防护部件或临边支撑。



严禁高处抛物

6

禁止从高处抛掷物品和废弃物。



梯子

7

只使用稳固、安全的梯子。上下梯时始终保持三个接触点。尽量避免站在梯子上长时间作业。



个人防护装备

1

应佩戴符合标准的个人防护装备，例如安全帽、安全鞋，以及冬夏均能遮盖身体大部分部位的工作服。进行可能产生飞溅颗粒或液体的作业时，必须佩戴护目镜；必要时还应使用手套、听力防护用品、呼吸防护口罩等。



高处作业

2

只有获得授权且持有有效培训证书的人员才可从事高处作业。管理人员应向作业人员说明工作中的风险及降低风险的方法。



工具

3

只使用适合所执行作业类型的工具。

המוקד הלאומי "קו החיים"

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגיהות



建筑行业从业人员

基本安全规则

停止！如果您尚未接受培训，或不具备完成任务所需的知识或相应资格，请勿开始作业。



起重机械与起重机

8

起重机械只能由具备资格的操作员操作；操作前应确认设备具有合格检验人员签发的有效检验证书。严禁在悬吊荷载下方工作。



障碍物、外露钉子和锐边

9

保持工作环境整洁，清除障碍物及危险因素。工作时应穿符合规定的安全鞋，并佩戴带下颚带的安全帽。



向主管报告

10

如不确定如何正确、安全地完成工作，应向主管寻求指导。发现任何异常事件、事故或工作场所及周边风险时，立即向主管报告。

